ГРАНД-Смета 2020.1 12.10.2020

СОГЛАСОВАНО: Глава администрации поселка Коренево

_____ Пугачев Р.В.

"____" _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 2020 г.

«Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область, п.Коренево, ул. Школьная дом №31, дом №33»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область, п.Коренево, ул.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 975,853 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,996 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 403,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн.з/п	эк.маш.	з/п мех		осн.з/п	эк.маш.	з/п мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Тип 1 Покрытие проездов (перекрываемое) 323,0 м2																
1	**ФЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,07	5459,07	173,23	5268,76	267,67	382	12	369	19	21,6	1,51	20,6	1,44
2	**ФССЦ-02.2.05.04-1612** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	8,82	137,36				1212							
3	**ФССЦпг-03-21-01-009** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	14,112	10,47		10,47		148		148					
4	**ФЕР27-07-006-01** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,323	4546,32	170,56	4373,52	99,26	1468	55	1413	32	18,58	6	7,98	2,58
5	**ФЕР27-07-006-02** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	1000 м2	-0,323	436,88	11,14	425,74	7,36	-141	-4	-137	-2	1,34	-0,43	0,54	-0,17
6	**ФССЦ-01.2.01.01-1022** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,20995	1690				355							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ФССЦ-04.2.01.01-0036** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	23,256	512,4				11916							
Итого по разделу 1 Тип 1 Покрытие проездов (перекрываемое) 323,0 м2									**123309**					**7,08**		**3,85**
Раздел 2. Тип 2 Покрытие тротуаров , дорожек (перекрываемое) 192 м2																
9	**ФЕР27-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *221,10 = 322,50 - 0,06 x 1 690,00*	100 м2	1,92	221,1	133,78	57,32	0,8	425	257	110	2	14,4	27,65	0,07	0,13
Уд	*1. 01.2.01.01-0019*	*Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130*	*т*	*0,06 0,1152*	1690				*194,69*							
10	**ФССЦ-01.2.01.01-1022** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,0576	1690				97							
11	**ФССЦ-04.2.01.01-0036** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	13,7088	512,4				7024							
Итого по разделу 2 Тип 2 Покрытие тротуаров , дорожек (перекрываемое) 192 м2									**64253**					**27,65**		**0,13**
Раздел 3. Тип 3 Покрытие проездов (проектируемое)																
13	**ФЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,345	3390,48	115,49	3262,79	171,22	1170	40	1126	59	14,4	4,97	13,88	4,79
14	**ФССЦ-02.3.01.02-1005** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита	м3	37,95	44,82				1701							
15	**ФССЦпг-03-21-01-009** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	56,925	10,47		10,47		596		596					
16	**ФЕР27-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,138	27008,15	269,61	6250,94	371,02	3727	37	863	51	33	4,55	32,36	4,47
17	**ФЕР27-04-007-04** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 *(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))*	1000 м2	0,138	8556,25		2344,45	139,2	1181		324	19			12,55	1,73
18	**ФЕР27-06-026-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0828	39,1		39,1	7,15	3		3	1			0,66	0,05
19	**ФССЦ-01.2.01.01-1022** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,085284	1690				144							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ФССЦпг-03-21-01-009** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	58,9536	10,47		10,47		617		617					
21	**ФЕР27-03-004-01** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона уточнить ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ	100 т	0,1656	5872,99	212,48	5536,89	284,69	973	35	917	47	21,77	3,61	21,5	3,56
22	**ФССЦ-04.2.01.01-0042** *Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр*	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	16,7256	478,23				7999							
23	**ФЕР27-06-031-01** *Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см *4 680,44 = 5 721,76 - 0,7 x 1 487,60*	1000 м2	0,138	4680,44	154,49	4510,84	101,52	646	21	622	14	16,63	2,29	7,86	1,08
Уд	*1. 01.2.01.01-0001*	*Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ*	*т*	*0,7 0,0966*	1487,6				*143,7*							
24	**ФССЦ-04.2.01.01-0036** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	13,248	512,4				6788							
25	**ФССЦ-01.2.01.01-1022** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,0414	1690				70							
Стыковочные элементы 102+143 п.м.																
27	**ФЕРр68-14-1** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2,29	1478,92	589,77	889,15	94,56	3387	1351	2036	217	68,26	156,32	9,4	21,53
28	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *825,11 = 4 353,58 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80*	100 м	2,45	825,11	590,51	73,02	8,7	2022	1447	179	21	69,8	171,01	0,65	1,59
Уд	*1. 04.1.02.05-0006*	*Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)*	*м3*	*5,9 14,455*	592,76				*8568,35*							
Уд	*2. 04.3.01.09-0014*	*Раствор готовый кладочный, цементный, М100*	*м3*	*0,06 0,147*	519,8				*76,41*							
29	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	12,4313	592,76				7369							
30	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,04851	519,8				25							
31	**ФССЦ-05.2.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	102	22,36				2281							
32	**ФССЦ-05.2.03.03-0030** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Камни бортовые БР 60.20.8, бетон В22,5 (М300) (143 п.м.)	м3	2,288	4244,23				9711							
Итого по разделу 3 Тип 3 Покрытие проездов (проектируемое)									**450664**					**342,75**		**38,8**
Раздел 4. Малые архитектурные формы																
Установка лавочек 12 шт.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	**ФЕР01-02-058-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,0216	1411,8	1411,8			30	30			181	3,91		
34	**ФЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0216	3528,33	1053	1566,06	244,39	76	23	34	5	135	2,92	18,12	0,39
35	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	2,2032	592,76				1306							
36	**ФЕР06-03-004-08** *Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр*	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,372	906,9	408,85	425,84	51,59	337	152	158	19	42,5	15,81	4,16	1,55
37	**ФССЦ-15.2.03.04-0054** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Скамья парковая: СК-7, размеры 1600х550х900 мм	шт	12	1382,16				16586							
Установка урн 6 шт.																
38	**ФЕР01-02-058-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,0027	1411,8	1411,8			4	4			181	0,49		
39	**ФЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0027	3528,33	1053	1566,06	244,39	10	3	4	1	135	0,36	18,12	0,05
40	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,2754	592,76				163							
41	**ФЕР06-03-004-08** *Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр*	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,06	906,9	408,85	425,84	51,59	54	25	26	3	42,5	2,55	4,16	0,25
42	**ФССЦ-15.2.03.06-0013** *Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр*	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	6	524,2				3145							
Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы									**174985**					**26,04**		**2,24**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									95007	3488	9408	508		403,52		45,02
Накладные расходы									4972							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 34) (Поз. 33, 38)									27							
104% ФОТ (от 1568) (Поз. 27)									1631							
105% ФОТ (от 231) (Поз. 34-36, 39-41)									243							
142% ФОТ (от 2163) (Поз. 1-2, 4-5, 7, 9, 11, 13-14, 16-18, 21-24, 28-32, 37, 42)									3071							
Сметная прибыль									2829							
В том числе, справочно:																
45%*0.85 ФОТ (от 34) (Поз. 33, 38)									13							
60% ФОТ (от 1568) (Поз. 27)									941							
65%*0.85 ФОТ (от 231) (Поз. 34-36, 39-41)									128							
95%*0.85 ФОТ (от 2163) (Поз. 1-2, 4-5, 7, 9, 11, 13-14, 16-18, 21-24, 28-32, 37, 42)									1747							
Итоги по смете:																
Автомобильные дороги									92431					221,16		21,25
Перевозка грузов автотранспортом									2027							
Благоустройство (ремонтно-строительные)									5959					156,32		21,53
Земляные работы, выполняемые ручным способом									74					4,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									2317					21,64		2,24
Итого									102808					403,52		45,02
Всего с учетом "3 кв 2020 г. (прочие) СМР=7,91"									813211					403,52		45,02
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									82111							
Машины и механизмы									9408							
ФОТ									3996							
Накладные расходы									4972							
Сметная прибыль									2829							
НДС 20%									162642							
ВСЕГО по смете									**975853**					**403,52**		**45,02**

Генеральный директор
ООО "ЗЕМЛЕМЕР" _____ А.П. Карпушин
(должность, подпись, расшифровка)

Составил _____ Сидорова Д.Ю,
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП : _____ А.П. Карпушин
(должность, подпись, расшифровка)